



PREFEITURA RIBEIRÃO

(016)3749-1010

Proponente: Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente

Título: Execução de Ciclovia Pública

Local: Rodovia Vicinal José Landim, km 0 ao 1,57, Município de Ribeirão Corrente - SP

Regime de Execução da Obra: Empreitada por preço global

Referência de Custos Unitários: TPU-DER desonerado s/ BDI (base 03/2022) e SINAPI

Item	Código	Fonte	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Quant.	Unid.	Preço Unit.	%	R\$ Total (com BDI de 23,21%)
1			Topografia				1,96%	R\$ 9.548,54
	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1571,97	m	R\$ 4,93	1,96%	R\$ 9.548,54
2			Limpeza Terreno				0,82%	R\$ 4.008,53
	22.01.06.99	TPU	RASPAGEM DO TERRENO	3929,93	m ²	R\$ 0,83	0,82%	R\$ 4.008,53
3			Movimento de Terra				9,22%	R\$ 45.017,23
	37.03.07.99	TPU	ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO	1964,96	m ³	R\$ 9,57	4,75%	R\$ 23.166,88
	37.03.08.99	TPU	COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO	1964,96	m ³	R\$ 9,03	4,48%	R\$ 21.850,36
4			Asfalto Betuminoso				62,16%	R\$ 303.386,77
	37.03.11.99	TPU	IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE	3929,93	m ²	R\$ 11,25	11,16%	R\$ 54.468,83
	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	3929,93	m ²	R\$ 2,79	2,77%	R\$ 13.509,37
	37.03.15.99	TPU	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP	117,9	m ³	R\$ 1.620,55	48,23%	R\$ 235.408,57
5			Sinalização				25,13%	R\$ 122.658,23

	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM D EMARCADORA AUTOPROPELIDA.	4715,91	m	R\$ 4,63	5,51%	R\$ 26.902,49
	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.	20,96	m²	R\$ 45,45	0,24%	R\$ 1.173,74
	28.01.26.01.99	TPU	RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO	6	m²	R\$ 59,56	0,09%	R\$ 440,28
	28.01.24.01.99	TPU	COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO	6	m²	R\$ 69,49	0,11%	R\$ 513,72
	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.	6	un.	R\$ 98,09	0,15%	R\$ 725,14
	28.01.04.01.99	TPU	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT	6	m²	R\$ 960,00	1,45%	R\$ 7.096,86
	37.05.15.99	TPU	MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL.VIDRO	1350	un.	R\$ 51,59	17,58%	R\$ 85.806,00
6			Canteiro de Obras				0,72%	R\$ 3.493,00
	10779	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	3	mês	R\$ 945,00	0,72%	R\$ 3.493,00

TOTAL DO ORÇAMENTO	100,00%	R\$ 488.112,30
---------------------------	----------------	-----------------------

WALMIR BARCELOS MOLINA
ENG. CIVIL CREA: 5062060134-SP

ANA LOURINETE COSTA
LOBO
MONTANHER:54336953449

Assinado de forma digital por ANA
LOURINETE COSTA LOBO
MONTANHER:54336953449
Dados: 2022.06.24 15:01:37 -03'00'

Ana Lourinete Costa Lôbo Montanher
Prefeita Municipal